



CLIENT

Família Roca Puig
Carrer de Sant Pere, 7, 2n 1a
08500 Vic

OBRA

Reforma integral de la cuina (11 m²)
Mateixa adreça
Termini d'execució: 4 setmanes

Pressupost per a la reforma integral de la cuina segons la visita del 15/09/2026 i el plànol adjunt (pàgina 6). Inclou materials, mà d'obra i retirada de residus.

Resum per capítols

1. Enderroc i retirada	1.310,00 €
2. Paleta i revestiments	1.960,00 €
3. Electricitat	2.150,00 €
4. Fontaneria	928,00 €
5. Mobiliari i taulell	11.682,00 €
6. Neteja i acabats	710,00 €
Base imposable	18.740,00 €
IVA (10 %)	1.874,00 €
Total	20.614,00 €

1 Enderroc i retirada

DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
Desmuntatge dels mobles i electrodomèstics existents	1 u	260,00 €	260,00 €
Enderroc del revestiment de rajola de les parets	24 m ²	12,00 €	288,00 €
Enderroc del paviment existent	11 m ²	14,00 €	154,00 €
Protecció de les zones comunes i del pis	1 u	228,00 €	228,00 €
Retirada de runes i contenidor de 5 m ³	1 u	380,00 €	380,00 €
Total del capítol 1			1.310,00 €

2 Paleta i revestiments

DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
Regularització de parets amb morter	24 m ²	11,00 €	264,00 €
Rajola de paret porcellànica, col·locada	24 m ²	32,00 €	768,00 €
Paviment porcellànic, col·locat	11 m ²	36,00 €	396,00 €
Fals sostre de plaques de guix laminat	11 m ²	28,00 €	308,00 €
Pintura plàstica de sostre i parets	1 u	224,00 €	224,00 €
Total del capítol 2			1.960,00 €

3 Electricitat

DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
Quadre elèctric nou amb diferencials i magnetotèrmics	1 u	640,00 €	640,00 €
Línies noves per a forn, placa i rentaplats	3 u	145,00 €	435,00 €
Punts de llum i endolls	14 u	52,00 €	728,00 €
Il·luminació LED sota els mobles alts	1 u	347,00 €	347,00 €
Total del capítol 3			2.150,00 €

4 Fontaneria

DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
Instal·lació d'aigua freda i calenta (multicapa)	1 u	520,00 €	520,00 €
Desguassos de PVC	1 u	260,00 €	260,00 €
Connexió de rentaplats i aigüera	1 u	148,00 €	148,00 €
Total del capítol 4			928,00 €

5 Mobiliari i taulell

DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
Mòduls baixos, laminat mat	8 u	420,00 €	3.360,00 €
Mòduls alts, laminat mat	4 u	310,00 €	1.240,00 €
Columna de forn i nevera	1 u	1.150,00 €	1.150,00 €
Aigüera d'acer inoxidable i aixeta	1 u	590,00 €	590,00 €
Muntatge del mobiliari	1 u	1.560,00 €	1.560,00 €
Taulell de quars compacte, 20 mm	6,2 ml	610,00 €	3.782,00 €
Total del capítol 5			11.682,00 €

6 Neteja i acabats

DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
Neteja final d'obra	1 u	290,00 €	290,00 €
Retirada de runes	1 u	420,00 €	420,00 €
Total del capítol 6			710,00 €

Condicions

- **Forma de pagament:** 50 % a la signatura del pressupost i 50 % en acabar l'obra.
- **Imprevistos:** els treballs no inclosos en aquest pressupost es facturaran a part.
- **Validesa:** 30 dies des de la data del pressupost.
- **Garantia:** 2 anys en la mà d'obra; els materials, segons el fabricant.

Signatura del client

Reformes Ribera, SL

