

**CLIENTE**

Familia Navarro Ruiz
Calle de San Pedro, 7, 2.º 1.ª
46001 Valencia

OBRA

Reforma integral de la cocina (11 m²)
Misma dirección
Plazo de ejecución: 4 semanas

Presupuesto para la reforma integral de la cocina según la visita del 15/09/2026 y el plano adjunto (página 6). Incluye materiales, mano de obra y retirada de residuos.

Resumen por capítulos

1. Demolición y retirada	1.310,00 €
2. Albañilería y revestimientos	1.960,00 €
3. Electricidad	2.150,00 €
4. Fontanería	928,00 €
5. Mobiliario y encimera	11.682,00 €
6. Limpieza y acabados	710,00 €
	Base imponible 18.740,00 €
	IVA (10 %) 1.874,00 €
Total	20.614,00 €

1 Demolición y retirada

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Desmontaje de muebles y electrodomésticos	1 ud	260,00 €	260,00 €
Demolición del alicatado de las paredes	24 m²	12,00 €	288,00 €
Demolición del pavimento existente	11 m²	14,00 €	154,00 €
Protección de las zonas comunes y de la vivienda	1 ud	228,00 €	228,00 €
Retirada de escombros y contenedor de 5 m³	1 ud	380,00 €	380,00 €
Total del capítulo 1			1.310,00 €

2 Albañilería y revestimientos

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Regularización de paredes con mortero	24 m²	11,00 €	264,00 €
Azulejo porcelánico de pared, colocado	24 m²	32,00 €	768,00 €
Pavimento porcelánico, colocado	11 m²	36,00 €	396,00 €
Falso techo de placas de yeso laminado	11 m²	28,00 €	308,00 €
Pintura plástica de techo y paredes	1 ud	224,00 €	224,00 €
Total del capítulo 2			1.960,00 €

3 Electricidad

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Cuadro eléctrico nuevo con diferenciales y magnetotérmicos	1 ud	640,00 €	640,00 €
Líneas nuevas para horno, placa y lavavajillas	3 ud	145,00 €	435,00 €
Puntos de luz y enchufes	14 ud	52,00 €	728,00 €
Iluminación LED bajo los muebles altos	1 ud	347,00 €	347,00 €
Total del capítulo 3			2.150,00 €

4 Fontanería

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Instalación de agua fría y caliente (multicapa)	1 ud	520,00 €	520,00 €
Desagües de PVC	1 ud	260,00 €	260,00 €
Conexión de lavavajillas y fregadero	1 ud	148,00 €	148,00 €
Total del capítulo 4			928,00 €

5 Mobiliario y encimera

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Módulos bajos, laminado mate	8 ud	420,00 €	3.360,00 €
Módulos altos, laminado mate	4 ud	310,00 €	1.240,00 €
Columna de horno y frigorífico	1 ud	1.150,00 €	1.150,00 €
Fregadero de acero inoxidable y grifo	1 ud	590,00 €	590,00 €
Montaje del mobiliario	1 ud	1.560,00 €	1.560,00 €
Encimera de cuarzo compacto, 20 mm	6,2 ml	610,00 €	3.782,00 €
Total del capítulo 5			11.682,00 €

6 Limpieza y acabados

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Limpieza final de obra	1 ud	290,00 €	290,00 €
Retirada de escombros	1 ud	420,00 €	420,00 €
Total del capítulo 6			710,00 €

Condiciones

- **Forma de pago:** 50 % a la firma del presupuesto y 50 % al finalizar la obra.
- **Imprevistos:** los trabajos no incluidos en este presupuesto se facturarán aparte.
- **Validez:** 30 días desde la fecha del presupuesto.
- **Garantía:** 2 años en la mano de obra; los materiales, según el fabricante.

Firma del cliente

Reformas Ribera, S.L.

